

1/① Área de sección de DWL

Resultado Pre-laboratorio: $80,9 \text{ pie}^2$

Resultado Laboratorio: $80,93 \text{ pie}^2$

Respuesta: esta diferencia mínima es por que excel contempla decimales y cuando fue manual no se contemplaron.

② Área del plano de flotación de DWL

- Prelab: $1697,034 \text{ pie}^2$

- Laboratorio: 1697 pie^2

- Curvas: 1764 pie^2

Respuesta: se calcula el AWP y no muestra el área precisa de la curva.

③ LCF Del plano de flotación

- Prelaboratorio : 58,26 pie

- Tabla de curvas : 56 pie

④ Volumen del casco hasta DWL

- Prelaboratorio : No se calcula el volumen

- Laboratorio : 3456,8 pie³

- Curvas : 3668,37 pie³

Resuesta: Se calculo el desplazamiento y existe una diferencia de 20 y en la transformación en unidades 200 pies³ de diferencia.